

Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак

Насосная пожаротушения.

Опросный лист для заказа датчика давления

21122009.015-АК-ОЛ-001

**Российская Федерация
ЗАО «Оргрегионпроект»**

**Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного
газа (ПНСГ) Газоджак**

Насосная пожаротушения.

Опросный лист для заказа датчика давления

21122009.015-АК-ОЛ-001

Генеральный директор



Абрамов В.Е.

ПАРАМЕТР	Давление
Позиция	РТ-15Н1-1, РТ-15Н2/1-1, РТ-15Н2/2-1, РТ-15Н3/1-1, РТ-15Н3/2-1, РТ-15-1, РТ-15.5-1, РТ-15.4-1, РТ-15.3-1, РТ-15.2-1, РТ-15.1-1, РТ-15.12-1, РТ-15.8-1, РТ-15.7-1, РТ-15.6-1, РТ-15.11-1
Количество	16

Назначение	Контроль давления
Измеряемый параметр	<input checked="" type="checkbox"/> Избыточное давление <input type="checkbox"/> Абсолютное <input type="checkbox"/> Перепад давления <input type="checkbox"/> Разрежение <input type="checkbox"/> Гидростатическое давление (<input type="checkbox"/> DP / <input type="checkbox"/> GP)
Измеряемая среда	пожарная вода
Диапазон измерения (шкала прибора), МПа	0 ÷ 0.6
Требуемая точность измерения	0.5
Диапазон окружающих температур, °С	-31 ÷ +47
Способ монтажа датчика (если на отборе, указать тип резьбы; если на фланце, указать Ду/Ру и тип фланца)	<input checked="" type="checkbox"/> На отборе ½ NPT наружная резьба. Со стороны прибора М20х1.5 наружная резьба. <input type="checkbox"/> На кронштейне <input type="checkbox"/> На фланце с мембраной <input type="checkbox"/> На фланце без мембраны

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							21122009.015-АК-ОЛ-001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Реконструкция пункта хранения и отгрузки сжиженного газа (ПНСГ) Газоджак																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Изм.	Кол.уч	Лист	Нокум.	Подпись	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Разработал	Брюховецкий				11.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Проверил	Долженко				11.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Н. отдела	Юрлов				11.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							ГИП	Лялюк				11.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

Выходной сигнал	4..20мА с HART
Вид защиты	<input checked="" type="checkbox"/> Искробезопасная цепь (Ex i) <input type="checkbox"/> Взрывозащищенная оболочка (Ex d) <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение
Принадлежности	<input type="checkbox"/> Местный индикатор <input checked="" type="checkbox"/> Вентильный блок (n= 1) <input type="checkbox"/> Ответные фланцы <input checked="" type="checkbox"/> Кабельные вводы (d каб.=12.7 для крепления металлорукава диаметром 20,6) <input type="checkbox"/> Переносной пульт конфигурирования
Другие требования (конкретный тип датчика, выход 1-5В, выход 0.8-3.2В, Fieldbus, грозозащита, адаптеры на ½"NPT, фитинги и т.д.)	7MF4033-1DA50-2BB1-Z A01+C11+ Y01 {Y01: 0-0,6МПа}
Наименование предприятия, для которого заказывается оборудование (адрес, телефон, факс)	ГК «Туркменгаз» Туркменистан, г. Ашгабат
Наименование организации, заполнившей опросный лист (адрес, телефон, факс)	ЗАО «Оргрегионпроект» 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4а, офис 212 тел. (495) 730-01-62, факс. 797-30-35 эл. почта orp@orgregpro.ru

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

					21122009.015-АК-ОЛ-001	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		